

①舗装版切断
掘削するための切断です。



②試掘
設計通りに施工できるか調べます。



③掘削
新設管を入れるために掘ります。



④新設管布設
新しい管を入れます。



⑤仮舗装
新設管を入れた後、仮に舗装します。



⑥給水分岐替
一件一件個別に新設管に繋がります。



⑦既設管撤去(状況)
不要になった既設管を撤去します。



⑦既設管撤去(状況)
不要になった既設管を撤去します。



⑧本舗装
仮舗装を撤去し、舗装を仕上げます。



⑧本舗装(完了)
仮舗装を撤去し、舗装を仕上げます。



①から⑧まで順番に作業していきます。②③⑥⑦⑧の作業の前には、舗装版切断の作業があります。